删除水印 万兴PDF

重庆市璧山区人民医院公共卫生科改造工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 96347.66

(大写)： 玖万陆仟叁佰肆拾柒元陆角陆分

其中:安全文明施工费用(小写)： 2930.74

(大写)： 贰仟玖佰叁拾元柒角肆分

编制单位： 重庆明泰工程技术咨询有限公司

(签字或盖章)

Wondershare PDFelement

建设单位：

(签字或盖章)

时 间： 年 月 日

删除水印 万兴PDF

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：单项工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	公共建筑工程	4326.74			
2	装饰工程	92020.92			
合 计		96347.66			

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

Wondershare PDFelement

删除水印 万兴PDF

公共建筑工程 工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 4,326.74

(大写)： 肆仟叁佰贰拾陆元柒角肆分

其中:安全文明施工费用(小写): 204.77

(大写)： 贰佰零肆元柒角柒分

编制单位： 重庆明泰工程技术咨询有限公司

(签字或盖章)

Wondershare PDFelement

建设单位：

(签字或盖章)

时 间： 年 月 日

删除水印 万兴PDF

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：公共建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	4326.74	
1.1	A拆除工程	825.97	
1.2	B建筑工程	3500.77	
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	其他项目安文费		
5	其他项目税金		—
投标报价合计=1+2+3+4+5		4,326.74	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

Wondershare PDFelement

删除水印 万兴PDF

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A	拆除工程						
1	011608003001	贴纸铲除	[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	80	4.43	354.4	
2	011609002001	拆除原墙面饰面板	[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	17	12.49	212.33	
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.饰面种类:石膏板及硅钙板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	5	3.71	18.55	
4	011610002001	拆除幕墙玻璃	[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	2.3	21.44	49.31	
5	011607001001	拆除原地面地胶	[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	14.4	13.29	191.38	
	B	建筑工程						
本页小计							825.97	

Wondershare PDFelement

删除水印 万兴PDF

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010401012001	砖砌梯步	[工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输	m3	1.2	669.15	802.98	
2	010401014001	砖地沟、明沟	[项目特征] 1.盖板:不锈钢盖板 [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输	m3	2.1	1284.66	2697.79	
本页小计							3500.77	
合　计							4326.74	

Wondershare PDFelement

删除水印 万兴PDF

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：公共建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	其他项目税金	增值税+附加税+环境保护税		
1.1	增值税	其他项目合计+其他项目安文费	9	
1.2	附加税	增值税	12	
1.3	环境保护税	按实计算		
合计				

Wondershare PDFelement

删除水印 万兴PDF

装饰工程 工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 92,020.92

(大写)： 玖万贰仟零贰拾元玖角贰分

其中:安全文明施工费用(小写)： 2725.97

(大写)： 贰仟柒佰贰拾伍元玖角柒分

编制单位： 重庆明泰工程技术咨询有限公司

(签字或盖章)

Wondershare PDFelement

建设单位：

(签字或盖章)

时 间： 年 月 日

删除水印 万兴PDF

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	92020.92	
1.1	A建筑工程	92020.92	
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	其他项目税金		—
投标报价合计=1+2+3+4+5		92,020.92	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

Wondershare PDFelement

删除水印 万兴PDF

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A	建筑工程						
1	011207001001	墙面装饰板	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:12厚A级不燃玻镁板 2.面层材料品种、规格、颜色:5厚A级不燃饰面板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	17	157.53	2678.01	
2	011101005001	水泥自流平	[项目特征] 1.面层材料种类、厚度:5厚水泥自流平 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层	m2	352	42.97	15125.44	
本页小计							17803.45	

Wondershare PDFelement

删除水印 万兴PDF

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	011101005002	室内地胶楼地面	[项目特征] 1.中层材料种类、厚度:2厚B1级难燃地胶 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层	m2	352	82	28864	
4	011201001001	墙面无机涂料	[项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:封闭底漆涂料1遍；2*5玻璃纤维网格布 2.装饰面材料种类:无机涂料两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	377.12	18.84	7104.94	
5	011302001001	石膏板吊顶天棚造型	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:石膏板刷涂料腻子各2遍 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	5	127.04	635.2	
本页小计							36604.14	

Wondershare PDFelement

删除水印 万兴PDF

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	011407002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:顶面石膏板表面打磨 2.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	328.7	24.84	8164.91	
7	010802001001	钢化玻璃地弹门	[项目特征] 1.玻璃品种、厚度:12厚 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	2.28	971.22	2214.38	
8	011210003001	玻璃隔断	[项目特征] 1.玻璃品种、规格、颜色:不锈钢玻璃隔断1.5米高；12厚钢化磨砂玻璃 [工作内容] 1.边框制作、运输、安装 2.玻璃制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口	m2	22	505.12	11112.64	
9	011501003001	防潮板定制柜	[项目特征] 1.台柜规格:柜深600 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	1.2	446.98	536.38	
本页小计							22028.31	

Wondershare PDFelement

删除水印 万兴PDF

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	011503001001	不锈钢中空挂网栏杆	[项目特征] 1.扶手材料种类、规格:40*40*2不锈钢圆管扶手 2.栏杆材料种类、规格:30*30*3镀锌矩管立杆（1.2米高）、20*20*2镀锌矩管横杆(立杆下部设置）、彩色安全网高120CM、尼龙网绳3CM孔5MM粗 3.防护材料种类:所有立杆、横杆包裹户外防撞软包 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	36	169.16	6089.76	
11	011503001002	不锈钢楼梯栏杆	[项目特征] 1.扶手材料种类、规格:40*40*2不锈钢圆管扶手 2.栏杆材料种类、规格:标准栏杆 3.防护材料种类:所有立杆、横杆包裹户外防撞软包 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	1.5	282	423	
本页小计							6512.76	

Wondershare PDFelement

删除水印 万兴PDF

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	011103001001	塑胶地面	[项目特征] 1.粘结层厚度、材料种类:20厚水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格、颜色:13厚EPDM塑胶地面 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输	m2	67	106.29	7121.43	
13	011106002001	防滑梯步砖	[项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:600*300防滑梯步砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8.材料运输	m2	2	147.02	294.04	
14	011104002001	木地板	[工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输	m2	2	162.36	324.72	
15	011109001001	铝合金收边条	[项目特征] 1.厚度:0.7 2.宽度:12	m	8.1	24.07	194.97	
本页小计							7935.16	

Wondershare PDFelement

删除水印 万兴PDF

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	030411004001	配线	[项目特征] 1.型号:WDZ—BYJ3X2.5JDG20 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	15	12.18	182.7	
17	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:600*300墙砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	5	190.88	954.4	
本页小计							1137.1	
合　计							92020.92	

Wondershare PDFelement

删除水印 万兴PDF

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	其他项目税金	增值税+附加税+环境保护税		
1.1	增值税	其他项目合计	9	
1.2	附加税	增值税	12	
1.3	环境保护税	按实计算		
合计				

Wondershare PDFelement